



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. CAROLINA CARDIM PIUNTI
AV. CAROLINA CARDIM PIUNTI, VILA PADRE BENTO - ITU/SP

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 04
	DATA	21/05/2024

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO
	SINAPI	NÃO DESONERADO
	SIURB	NÃO DESONERADO
BDI 1:	24,50%	
BDI 2:	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA					
1.1.1	02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m ²	6,00			
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	m ³	0,48			
2.2	02.09.030	CDHU	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m ²	152,65			
2.3	05.08.220	CDHU	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m ³	20,48			
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.1			ENTRADA DE ENERGIA					
3.1.1	090153	SIURB	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00			
3.1.2	37.13.630	CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00			
3.1.3	091701	SIURB	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	2,00			
3.2			VALA TÉCNICA					
3.2.1	07.02.020	CDHU	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m ³	143,31			
3.2.2	07.11.020	CDHU	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m ³	143,03			
3.2.3	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	m ³	0,36			
3.2.4	05.10.020	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	m ³	0,36			
3.3			CABOS E ELETRODUTOS					
3.3.1	39.21.030	CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1662,59			
3.3.2	38.13.010	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	424,73			
3.4			ATERRAMENTO					
3.4.1	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	16,00			
3.4.2	42.05.200	CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	14,00			
3.5			POSTE METÁLICO					
3.5.1	CPU-01	COMPOSIÇÃO	POSTE TELEFÔNICO RETO ESGASTADO, ALTURA DE 12,00 M	UN	13,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. CAROLINA CARDIM PIUNTI
AV. CAROLINA CARDIM PIUNTI, VILA PADRE BENTO - ITU/SP

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DADOS DA TABELA:	SIGILO	LICITAÇÃO
	REVISÃO	REVISÃO 04
	DATA	21/05/2024

DATA BASE:	CDHU	NÃO DESONERADO
	SINAPI	NÃO DESONERADO
	SIURB	NÃO DESONERADO
BDI 1:	24,50%	
BDI 2:	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/ BDI	TOTAL
3.5.2	41.11.440	CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	13,00			
3.6			LUMINÁRIA					
3.6.1	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	13,00			
3.6.2	40.11.010	CDHU	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	13,00			
4			RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO E GRAMA					
4.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m ³	0,24			
4.2	17.05.100	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	m ³	0,34			
4.3	34.02.100	CDHU	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m ²	152,65			